



Belastungsplan Industriefußboden



Nach 72 Stunden

ist der Boden begehbar. Die Nachbehandlung muss trotzdem voll gewährleistet sein.



Nach 10 Tagen

kann der Boden vorsichtig mit leichten Gerüsten (Luftgummibereifung) befahren werden. Volle Nachbehandlung nach wie vor.



Nach 20 Tagen

kann der Gabelstaplerverkehr mit leichten Lasten aufgenommen werden.



Nach 28 Tagen

hat der Boden die volle Tragfähigkeit erreicht und kann voll belastet werden.

Umso sorgfältiger nachbehandelt wird, desto weniger Schwund- und Krakelrisse an der Betonoberfläche.